

藁行审批复〔2026〕02-049 号

石家庄市藁城区行政审批局
关于河北华亿电气有限公司年产变压器
2000 台项目生态环境影响报告表的批复

河北华亿电气有限公司：

你单位所报《河北华亿电气有限公司年产变压器 2000 台项目生态环境影响报告表》（报批版）收悉。依据河北军兴环保科技有限公司转来的生态环境影响报告表技术评估报告、评估任务反馈意见，经研究讨论、依法公示，原则同意该项目按照评审复核后的生态环境影响报告表所列内容进行建设。现批复如下：

一、该项目位于河北省石家庄市藁城区常安镇大常安村定魏线与常安路交叉口北行 350 米路西。厂区中心地理坐标：东经 114° 56' 49.500"，北纬 37° 56' 19.724"。项目北侧为农田；南侧为道路；西侧为农田；东侧为定魏线。距离项目最近敏感点为东南侧 128m 处的大常安村。项目总投资 3500 万元，其中环保投资 90 万元。该项目已由石家庄市藁城区行

政审批局立项备案（藁行审批备字〔2026〕1530214号），符合国家及地方产业政策。主要内容为：拟利用现有厂房及办公用房等，购置箔绕机、绕线机、面包炉、喷塑机、真空浇注设备、烘箱等设备，建设干式变压器及油浸式变压器生产线。项目建设完成后，年产变压器2000台（干式变压器1000台，油浸式变压器1000台）。项目用水由大常安村供水管网提供，项目用电由大常安村供电电网提供，项目生产采用电加热，办公室采暖由空调提供。

二、同意建设项目生态环境影响报告表中所列的污染物排放标准，建设单位要认真落实生态环境影响报告表中提出的各项清洁生产、污染防治措施，确保各种污染物长期稳定达标排放。

1、废气：主要为激光切割或等离子切割、抛丸、喷塑、手动切割、木绝缘垫块切割工序产生的颗粒物；喷塑后烘干、浇注、固化工序产生的非甲烷总烃。

激光切割或等离子切割工序废气密闭收集后由设备自带高效滤板除尘器处理；抛丸工序废气由抛丸机自带布袋除尘器处理；喷塑废气密闭负压收集经喷塑间内高效滤筒过滤回收塑粉；手动切割、木绝缘垫块切割工序上方设置集气罩；以上废气整体收集送至脉冲布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放。

喷塑后烘干工序产生的废气由集气罩收集；浇注工序产生的废气由管道收集；固化工序产生的废气由集气罩收集，共同经1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA002）排放。

焊接废气经移动式焊烟净化器处理后，车间内无组织排放；生产车间无组织废气采取车间密闭等措施减少排放。

2、废水：主要为职工生活污水。职工生活污水用于厂区

内泼洒抑尘，不外排。

3、噪声：主要为设备运行产生的噪声。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪。

4、固废：主要为钢材边角料、废焊材、废金刚砂、绝缘纸边角料、电磁线边角料、除尘灰和塑粉、废滤筒、油渣、环氧浇注树脂废桶、脱模剂废桶、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、职工生活垃圾。钢材边角料、废焊材、废金刚砂、绝缘纸边角料、电磁线边角料、除尘灰和塑粉、废滤筒收集后外售；油渣、环氧浇注树脂废桶、脱模剂废桶、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

三、根据环评结论，本项目主要污染物总量控制指标为SO₂：0t/a、NO_x：0t/a、COD：0t/a、NH₃-N：0t/a。

四、严格落实环境保护各项措施，建设完善的监测制度，防止对环境造成不利影响。完善突发环境应急预案，严格执行安全生产、重污染天气应急减排等有关规定。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按相关规定开展环保验收，环保验收合格后，方可投入生产。建设单位需定期向石家庄市生态环境局藁城区分局报告建设项目环境保护“三同时”执行情况。

六、该项目环境保护“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作由石家庄市生态环境局藁城区分局负责。

石家庄市藁城区行政审批局
2026年10月10日

抄送： 石家庄市生态环境局藁城区分局